Referenzen

PRIORIT
Fire | Resistant | Components

Sichere Einhausung von Brandlasten / Elektroverteiler

Wandsystem PRIOWALL / Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX

Projektdaten	
Projekt-Ort:	Neumarkt (Oberpfalz)
Gebäude:	Willibald-Gluck-Gymnasium / Bildungseinrichtung
Baujahr:	2016
Lösung:	PRIOWALL PRIODOOR ETX
Baustoffklasse:	Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar, A2 – s1, d0
Feuerwiderstandsfähigkeit:	F30
Schutzziel:	Sichere Einhausungen von Elektroverteilern im Flucht- und Rettungsweg
Besonderheiten:	Minimaler Platzbedarf

Material + Decor A2 Class

Smoke Protection min leakage

Fire Resistance 30 Min.

SYSTEM 42

PRIORIT
Fire | Resistant | Components

Sichere Einhausung von Brandlasten / Elektroverteiler

Wandsystem PRIOWALL / Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX

In der neu gebauten Sporthalle des Gymnasiums ist ein Elektroverteiler so platziert, dass er im Brandfall den Fluchtweg durch Rauch- und Hitzeentwicklung unpassierbar gemacht hätte.
Daraus ergab sich die Anforderung, den Verteiler in F30 gegenüber dem Fluchtweg abzutrennen. Zusätzliche Anforderungen ergaben sich aus der beengten Einbausituation hinter einer Tür sowie aus notwendigen Kabeldurchführungen. Somit war eine Konstruktion gesucht, die die Anforderung F30 (und rauchdicht) erfüllte, die es ermöglichte, ein Kabelschott einzubauen, die mit minimalem Platzbedarf auskam – und die sich auch optisch in das bauliche Umfeld einfügte.
In dieser Referenz zeigen wir Ihnen unsere Lösung der gestellten Aufgabe.
Individuell geplant und von unserem Systempartner G+H Nürnberg montiert.

Dieses Projekt wurde durch unseren Systempartner vor Ort realsisiert:

G+H
INNENAUSBAU
G+H Innenausbau GmbH
Volbehrstraße 24 | 90491 Nürnberg
Tel.: +49 911 36019-14 | www.guh-innenausbau.de

PRIORIT
Fire | Resistant | Components

Sichere Einhausung von Brandlasten / Elektroverteiler

Wandsystem PRIOWALL / Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX